

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект : "Строително-ремонтни дейности в Звено за активно лечение на "ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ гр. Стара Загора"

№	Вид строително-монтажни работи	Единица	Количество
Столова / АС			
1	ДЕМОНТАЖ И ИЗНАСЯНЕ НА ОТОПЛ. РАДИАТОРИ	бр.	4
2	ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ДОГРАМА	бр.	5
2	ДЕМОНТАЖ ПРЕДПАЗНИ РЕШЕТКИ	бр.	4
3	ДЕМОНТАЖ СТЕНИ И ТАВАНИ ОТ ЕТЕРНИТОВИ ПЛОСКОСТИ	м2	72
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПРОЗОРЦИ	м2	10,8
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ДЪСКИ ОТ ПЛАСТИФ. ЛАМАРИНА	м	7,6
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПР. ДЪСКИ ОТ PVC - ВЪТРЕ	м	7,6
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМАРНИЦИ	м2	3,6
8	МОНТАЖ ЖЕЛЕЗНИ РЕШЕТКИ ЗА ПРОЗОРЦИ	кг	160
9	ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	81
10	ОКАЧЕН ТАВАН	м2	72
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ВРАТИ "Hormann"	бр.	1
12	ОБРЪЩАНЕ ОКОЛО ОТВОРИ С АЛ. ЪГЪЛ	м	24,1
13	ГРУНДИРАНЕ С ДЪЛБОКО ПРОНИКВАЩ ГРУНД	м2	153
14	ВЕНИЛИНОВА АНТИБАКТЕРИАЛНА ОБЛИЦОВКА ЦОКЛИ	м2	47,61
15	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	105,39
16	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ НА РАМКИ ОКОЛО ОТВОРИ	м	15,5
17	НАТОВАРВАНЕ И ИЗНАСЯНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ	м3	5,18
18	НАТОВАРВАНЕ Е БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ НА КАМИОН	м3	5,18
19	ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ НА 10 КМ С КАМИОН	тона	7,78
АС			
Столова / Ел.			
1	ДЕМОНТАЖ ЛУМ. ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	6
2	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДНИК СВТ	м	36
3	ДОСТАВКА ПРОВОДНИК ПВВМ 2*1.5ММ2	м	36
4	ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИЦИ	м	36
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ PVC	бр.	4
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧОВЕ/КОНТАКТИ ТИП ЛИХТ БУТОНИ ОБИКН	бр.	4
7	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ В РК ДО 16 ММ2	бр.	32
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 4*18W	бр.	6
Ел.			
Столова			
Стая ст. сестра / АС			
1	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА НА ФАЯНСОВИ И ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ	м2	17,75
2	ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ДОГРАМА	бр.	1
3	ДЕМОНТАЖ СТЕНИ И ТАВАНИ ОТ ЕТЕРНИТОВИ ПЛОСКОСТИ	м2	3,86
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПРОЗОРЦИ	м2	2,4
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПР. ДЪСКИ ОТ PVC - ВЪТРЕ	м	1,6
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМАРНИЦИ	м2	1,12
8	ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	25,96
9	ОКАЧЕН ТАВАН	м2	7,77
10	ОБРЪЩАНЕ ОКОЛО ОТВОРИ С АЛ. ЪГЪЛ	м	9,6
11	ГРУНДИРАНЕ С ДЪЛБОКО ПРОНИКВАЩ ГРУНД	м2	37
12	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	33,73
13	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ НА РАМКИ ОКОЛО ОТВОРИ	м	9,6

	АС		
	Стая ст. сестра / Ел.		
1	ДЕМОНТАЖ ЛУМ. ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	1
2	ДЕМОНТАЖ КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ	бр.	1
3	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДНИК СВТ	м	5
4	ДОСТАВКА ПРОВОДНИК ПВВМ 2*1.5ММ2	м	5
5	ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИЦИ	м	5
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ PVC	бр.	1
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧОВЕ/КОНТАКТИ ТИП ЛИХТ БУТОНИ ОБИКН	бр.	2
8	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ В РК ДО 16 ММ2	бр.	8
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 4*18W	бр.	1
	Ел.		
	Стая ст. сестра		
	Маниполационна / АС		
1	РАЗБИВАНЕ БЕТОНОВ ПЛОТ	бр.	1
2	ДЕМОНТАЖ И ИЗНАСЯНЕ НА ОТОПЛ. РАДИАТОРИ	бр.	1
3	ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ДОГРАМА	бр.	1
4	ДЕМОНТАЖ ПРЕДПАЗНИ РЕШЕТКИ	бр.	1
5	ДЕМОНТАЖ СТЕНИ И ТАВАНИ ОТ ЕТЕРНИТОВИ ПЛОСКОСТИ	м2	12,43
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПРОЗОРЦИ	м2	2,4
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ДЪСКИ ОТ ПЛАСТИФ. ЛАМАРИНА	м	1,6
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПР. ДЪСКИ ОТ PVC - ВЪТРЕ	м	1,6
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМАРНИЦИ	м2	1,12
10	МОНТАЖ ЖЕЛЕЗНИ РЕШЕТКИ ЗА ПРОЗОРЦИ	кг	40
11	ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	32,51
12	ОКАЧЕН ТАВАН	м2	12,43
13	ОБРЪЩАНЕ ОКОЛО ОТВОРИ С АЛ. ЪГЪЛ	м	9,6
14	ВЕНИЛИНОВА АНТИБАКТЕРИАЛНА ОБЛИЦОВКА ЦОКЛИ	м2	19,68
15	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	18,4
16	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ НА РАМКИ ОКОЛО ОТВОРИ	м	9,6
17	НАТОВАРВАНЕ И ИЗНАСЯНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ	м3	0,7
18	НАТОВАРВАНЕ Е БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ НА КАМИОН	м3	0,7
19	ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ НА 10 КМ С КАМИОН	тона	1,4
	АС		
	Маниполационна / В и К		
	ЗАГОТОВКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕН ПЛОТ С 2 БР. ПОРЦЕЛАНОВИ МИВКИ	бр.	1
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БАТЕРИЯ ЗА МИВКА - СТОЯЩА	бр.	2
	В и К		
	Маниполационна / Ел.		
1	ДЕМОНТАЖ ЛУМ. ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	2
2	ДЕМОНТАЖ КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ	бр.	4
3	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДНИК СВТ	м	18
4	ДОСТАВКА ПРОВОДНИК ПВВМ 2*1.5ММ2	м	20
5	ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИЦИ	м	20
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ PVC	бр.	2
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧОВЕ/КОНТАКТИ ТИП ЛИХТ БУТОНИ ОБИКН	бр.	5
8	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ В РК ДО 16 ММ2	бр.	16
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 4*18W	бр.	2
	Ел.		
	Маниполационна		
	Кабинет зав. отделение / АС		
1	ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ДОГРАМА	бр.	2
2	ДЕМОНТАЖ ПРЕДПАЗНИ РЕШЕТКИ	бр.	2
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПРОЗОРЦИ	м2	4,8
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПР. ДЪСКИ ОТ PVC - ВЪТРЕ	м	3,2

5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМАРНИЦИ	м2	1,6
6	МОНТАЖ ЖЕЛЕЗНИ РЕШЕТКИ ЗА ПРОЗОРЦИ	кг	80
	АС		
	Кабинет зав. отделение		
	Болнична стая 1 / АС		
1	ДЕМОНТАЖ И ИЗНАСЯНЕ НА ОТОПЛ. РАДИАТОРИ	бр.	1
2	ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ДОГРАМА	бр.	2
2	ДЕМОНТАЖ ПРЕДПАЗНИ РЕШЕТКИ	бр.	1
3	ДЕМОНТАЖ СТЕНИ И ТАВАНИ ОТ ЕТЕРНИТОВИ ПЛОСКОСТИ	м2	9,47
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПРОЗОРЦИ	м2	2,7
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ДЪСКИ ОТ ПЛАСТИФ. ЛАМАРИНА	м	1,9
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПР. ДЪСКИ ОТ PVC - ВЪТРЕ	м	1,9
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМАРНИЦИ	м2	0,9
8	МОНТАЖ ЖЕЛЕЗНИ РЕШЕТКИ ЗА ПРОЗОРЦИ	кг	40
9	ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	28,05
10	ОКАЧЕН ТАВАН	м2	9,47
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ВРАТИ "Hormann"	бр.	1
12	ОБРЪЩАНЕ ОКОЛО ОТВОРИ С АЛ. ЪГЪЛ	м	9,7
13	ГРУНДИРАНЕ С ДЪЛБОКО ПРОНИКВАЩ ГРУНД	м2	38,78
14	ВЕНИЛИНОВА АНТИБАКТЕРИАЛНА ОБЛИЦОВКА ЦОКЛИ	м2	17,43
15	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	21,35
16	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ НА РАМКИ ОКОЛО ОТВОРИ	м	5,3
17	НАТОВАРВАНЕ И ИЗНАСЯНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ	м3	0,74
18	НАТОВАРВАНЕ Е БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ НА КАМИОН	м3	0,74
19	ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ НА 10 КМ С КАМИОН	тона	1,11
	АС		
	Болнична стая 1 / Ел.		
1	ДЕМОНТАЖ ЛУМ. ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	1
2	ДЕМОНТАЖ КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ	бр.	2
3	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДНИК СВТ	м	20
4	ДОСТАВКА ПРОВОДНИК ПВВМ 2*1.5ММ2	м	20
5	ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИЦИ	м	20
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ PVC	бр.	2
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧОВЕ/КОНТАКТИ ТИП ЛИХТ БУТОНИ ОБИКН	бр.	1
8	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ В РК ДО 16 ММ2	бр.	8
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 4*18W	бр.	1
	Ел.		
	Болнична стая 1		
	Болнична стая 2 / АС		
1	ДЕМОНТАЖ И ИЗНАСЯНЕ НА ОТОПЛ. РАДИАТОРИ	бр.	2
2	ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ДОГРАМА	бр.	3
2	ДЕМОНТАЖ ПРЕДПАЗНИ РЕШЕТКИ	бр.	2
3	ДЕМОНТАЖ СТЕНИ И ТАВАНИ ОТ ЕТЕРНИТОВИ ПЛОСКОСТИ	м2	19,24
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПРОЗОРЦИ	м2	5,4
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ДЪСКИ ОТ ПЛАСТИФ. ЛАМАРИНА	м	3,6
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПР. ДЪСКИ ОТ PVC - ВЪТРЕ	м	3,6
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМАРНИЦИ	м2	2,16
8	МОНТАЖ ЖЕЛЕЗНИ РЕШЕТКИ ЗА ПРОЗОРЦИ	кг	80
9	РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НА КОМИНИ ВКЛ.СВАЛЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ <<01-02-093>>	м3	0,84
10	ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	41,78
11	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТ. БЛОКЧЕТА С ДЕБ. 100 ММ НА ТЪНКА ФУГА, ЗА РЕМОНТИ	м2	1,2
12	ОКАЧЕН ТАВАН	м2	19,24
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ВРАТИ "Hormann"	бр.	1
14	ОБРЪЩАНЕ ОКОЛО ОТВОРИ С АЛ. ЪГЪЛ	м	14,6

15	ГРУНДИРАНЕ С ДЪЛБОКО ПРОНИКВАЩ ГРУНД	м2	60,84
16	ВЕНИЛИНОВА АНТИБАКТЕРИАЛНА ОБЛИЦОВКА ЦОКЛИ	м2	25,35
17	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	35,49
18	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ НА РАМКИ ОКОЛО ОТВОРИ	м	8,8
19	НАТОВАРВАНЕ И ИЗНАСЯНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ	м3	1,39
20	НАТОВАРВАНЕ Е БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ НА КАМИОН	м3	1,39
21	ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ НА 10 КМ С КАМИОН	тона	2,08
	АС		
	Болнична стая 2 / Ел.		
1	ДЕМОНТАЖ ЛУМ. ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	2
2	ДЕМОНТАЖ КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ	бр.	4
3	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДНИК СВТ	м	25
4	ДОСТАВКА ПРОВОДНИК ПВВМ 2*1.5ММ2	м	25
5	ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИЦИ	м	25
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ PVC	бр.	2
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧОВЕ/КОНТАКТИ ТИП ЛИХТ БУТОНИ ОБИКН	бр.	2
8	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ В РК ДО 16 ММ2	бр.	12
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 4*18W	бр.	2
	Ел.		
	Болнична стая 2		
	Болнична ст. 3 / АС		
1	ДЕМОНТАЖ И ИЗНАСЯНЕ НА ОТОПЛ. РАДИАТОРИ	бр.	2
2	ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ДОГРАМА	бр.	3
2	ДЕМОНТАЖ ПРЕДПАЗНИ РЕШЕТКИ	бр.	2
3	ДЕМОНТАЖ СТЕНИ И ТАВАНИ ОТ ЕТЕРНИТОВИ ПЛОСКОСТИ	м2	27,56
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПРОЗОРЦИ	м2	5,4
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ДЪСКИ ОТ ПЛАСТИФ. ЛАМАРИНА	м	3,6
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПР. ДЪСКИ ОТ PVC - ВЪТРЕ	м	3,6
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМАРНИЦИ	м2	2,16
8	МОНТАЖ ЖЕЛЕЗНИ РЕШЕТКИ ЗА ПРОЗОРЦИ	кг	80
9	РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НА КОМИНИ ВКЛ.СВАЛЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ <<01-02-093>>	м3	0,84
10	ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	47,2
11	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТ. БЛОКЧЕТА С ДЕБ. 100 ММ НА ТЪНКА ФУГА, ЗА РЕМОНТИ	м2	1,2
12	ОКАЧЕН ТАВАН	м2	27,56
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ВРАТИ "Hormann"	бр.	1
14	ОБРЪЩАНЕ ОКОЛО ОТВОРИ С АЛ. ЪГЪЛ	м	14,6
15	ГРУНДИРАНЕ С ДЪЛБОКО ПРОНИКВАЩ ГРУНД	м2	77,28
16	ВЕНИЛИНОВА АНТИБАКТЕРИАЛНА ОБЛИЦОВКА ЦОКЛИ	м2	30
17	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	47,28
18	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ НА РАМКИ ОКОЛО ОТВОРИ	м	8,8
19	НАТОВАРВАНЕ И ИЗНАСЯНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ	м3	2,99
20	НАТОВАРВАНЕ Е БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ НА КАМИОН	м3	2,99
21	ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ НА 10 КМ С КАМИОН	тона	4,49
	АС		
	Болнична ст. 3 / Ел.		
1	ДЕМОНТАЖ ЛУМ. ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	2
2	ДЕМОНТАЖ КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ	бр.	4
3	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДНИК СВТ	м	25
4	ДОСТАВКА ПРОВОДНИК ПВВМ 2*1.5ММ2	м	25
5	ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИЦИ	м	25
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ PVC	бр.	2
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧОВЕ/КОНТАКТИ ТИП ЛИХТ БУТОНИ ОБИКН	бр.	2
8	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ В РК ДО 16 ММ2	бр.	12
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 4*18W	бр.	2

	Ел.		
	Болнична ст. 3		
	Болнична стая 4 / АС		
1	ДЕМОНТАЖ И ИЗНАСЯНЕ НА ОТОПЛ. РАДИАТОРИ	бр.	2
2	ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ДОГРАМА	бр.	3
2	ДЕМОНТАЖ ПРЕДПАЗНИ РЕШЕТКИ	бр.	2
3	ДЕМОНТАЖ СТЕНИ И ТАВАНИ ОТ ЕТЕРНИТОВИ ПЛОСКОСТИ	м2	27,56
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПРОЗОРЦИ	м2	5,4
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ДЪСКИ ОТ ПЛАСТИФ. ЛАМАРИНА	м	3,6
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПР. ДЪСКИ ОТ PVC - ВЪТРЕ	м	3,6
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМАРНИЦИ	м2	2,16
8	МОНТАЖ ЖЕЛЕЗНИ РЕШЕТКИ ЗА ПРОЗОРЦИ	кг	80
9	РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НА КОМИНИ ВКЛ.СВАЛЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ <<01-02-093>>	м3	0,84
10	ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	47,2
11	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТ. БЛОКЧЕТА С ДЕБ. 100 ММ НА ТЪНКА ФУГА, ЗА РЕМОНТИ	м2	1,2
12	ОКАЧЕН ТАВАН	м2	27,56
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ВРАТИ "Hormann"	бр.	1
14	ОБРЪЩАНЕ ОКОЛО ОТВОРИ С АЛ. ЪГЪЛ	м	14,6
15	ГРУНДИРАНЕ С ДЪЛБОКО ПРОНИКВАЩ ГРУНД	м2	77,28
16	ВЕНИЛИНОВА АНТИБАКТЕРИАЛНА ОБЛИЦОВКА ЦОКЛИ	м2	30
17	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	47,28
18	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ НА РАМКИ ОКОЛО ОТВОРИ	м	8,8
19	НАТОВАРВАНЕ И ИЗНАСЯНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ	м3	2,99
20	НАТОВАРВАНЕ Е БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ НА КАМИОН	м3	2,99
21	ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ НА 10 КМ С КАМИОН	тона	4,49
	АС		
	Болнична стая 4 / Ел.		
1	ДЕМОНТАЖ ЛУМ. ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	2
2	ДЕМОНТАЖ КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ	бр.	4
3	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДНИК СВТ	м	25
4	ДОСТАВКА ПРОВОДНИК ПВВМ 2*1.5ММ2	м	25
5	ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИЦИ	м	25
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ PVC	бр.	2
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧОВЕ/КОНТАКТИ ТИП ЛИХТ БУТОНИ ОБИКН	бр.	2
8	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ В РК ДО 16 ММ2	бр.	12
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 4*18W	бр.	2
	Ел.		
	Болнична стая 4		
	Болнична стая 5 / АС		
1	ДЕМОНТАЖ И ИЗНАСЯНЕ НА ОТОПЛ. РАДИАТОРИ	бр.	2
2	ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ДОГРАМА	бр.	3
2	ДЕМОНТАЖ ПРЕДПАЗНИ РЕШЕТКИ	бр.	2
3	ДЕМОНТАЖ СТЕНИ И ТАВАНИ ОТ ЕТЕРНИТОВИ ПЛОСКОСТИ	м2	27,56
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПРОЗОРЦИ	м2	5,4
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ДЪСКИ ОТ ПЛАСТИФ. ЛАМАРИНА	м	3,6
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПР. ДЪСКИ ОТ PVC - ВЪТРЕ	м	3,6
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМАРНИЦИ	м2	2,16
8	МОНТАЖ ЖЕЛЕЗНИ РЕШЕТКИ ЗА ПРОЗОРЦИ	кг	80
9	РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НА КОМИНИ ВКЛ.СВАЛЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ <<01-02-093>>	м3	0,84
10	ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	47,2
11	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТ. БЛОКЧЕТА С ДЕБ. 100 ММ НА ТЪНКА ФУГА, ЗА РЕМОНТИ	м2	1,2
12	ОКАЧЕН ТАВАН	м2	27,56

13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ВРАТИ "Hormann"	бр.	1
14	ОБРЪЩАНЕ ОКОЛО ОТВОРИ С АЛ. ЪГЪЛ	м	14,6
15	ГРУНДИРАНЕ С ДЪЛБОКО ПРОНИКВАЩ ГРУНД	м2	77,28
16	ВЕНИЛИНОВА АНТИБАКТЕРИАЛНА ОБЛИЦОВКА ЦОКЛИ	м2	30
17	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	47,28
18	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ НА РАМКИ ОКОЛО ОТВОРИ	м	8,8
19	НАТОВАРВАНЕ И ИЗНАСЯНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ	м3	2,99
20	НАТОВАРВАНЕ Е БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ НА КАМИОН	м3	2,99
21	ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ НА 10 КМ С КАМИОН	тона	4,49
	АС		
	Болнична стая 5 / Ел.		
1	ДЕМОНТАЖ ЛУМ. ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	2
2	ДЕМОНТАЖ КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ	бр.	4
3	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДНИК СВТ	м	25
4	ДОСТАВКА ПРОВОДНИК ПВВМ 2*1.5ММ2	м	25
5	ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИЦИ	м	25
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ PVC	бр.	2
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧОВЕ/КОНТАКТИ ТИП ЛИХТ БУТОНИ ОБИКН	бр.	2
8	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ В РК ДО 16 ММ2	бр.	12
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 4*18W	бр.	2
	Ел.		
	Болнична стая 5		
	Болнична стая 6 / АС		
1	ДЕМОНТАЖ И ИЗНАСЯНЕ НА ОТОПЛ. РАДИАТОРИ	бр.	1
2	ДЕМОНТАЖ ПРЕДПАЗНИ РЕШЕТКИ	бр.	1
3	ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ДОГРАМА	бр.	2
4	ДЕМОНТАЖ СТЕНИ И ТАВАНИ ОТ ЕТЕРНИТОВИ ПЛОСКОСТИ	м2	12,77
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПРОЗОРЦИ	м2	1
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ДЪСКИ ОТ ПЛАСТИФ. ЛАМАРИНА	м	1,9
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПР. ДЪСКИ ОТ PVC - ВЪТРЕ	м	1,9
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМАРНИЦИ	м2	0,9
9	МОНТАЖ ЖЕЛЕЗНИ РЕШЕТКИ ЗА ПРОЗОРЦИ	кг	2
10	ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	34,87
11	ОКАЧЕН ТАВАН	м2	12,77
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ВРАТИ "Hormann"	бр.	1
13	ОБРЪЩАНЕ ОКОЛО ОТВОРИ С АЛ. ЪГЪЛ	м	9,8
14	ГРУНДИРАНЕ С ДЪЛБОКО ПРОНИКВАЩ ГРУНД	м2	77,28
15	ВЕНИЛИНОВА АНТИБАКТЕРИАЛНА ОБЛИЦОВКА ЦОКЛИ	м2	21,33
16	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	14,8
18	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ НА РАМКИ ОКОЛО ОТВОРИ	м	5,4
19	НАТОВАРВАНЕ И ИЗНАСЯНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ	м3	0,98
20	НАТОВАРВАНЕ Е БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ НА КАМИОН	м3	0,98
21	ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ НА 10 КМ С КАМИОН	тона	1,47
	АС		
	Болнична стая 6 / Ел.		
1	ДЕМОНТАЖ ЛУМ. ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	1
2	ДЕМОНТАЖ КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ	бр.	2
3	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДНИК СВТ	м	20
4	ДОСТАВКА ПРОВОДНИК ПВВМ 2*1.5ММ2	м	20
5	ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИЦИ	м	20
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ PVC	бр.	2
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧОВЕ/КОНТАКТИ ТИП ЛИХТ БУТОНИ ОБИКН	бр.	1
8	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ В РК ДО 16 ММ2	бр.	8
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 4*18W	бр.	1
	Ел.		
	Болнична стая 6		

Болнична стая 8 / АС		
1	ДЕМОНТАЖ И ИЗНАСЯНЕ НА ОТОПЛ. РАДИАТОРИ	бр. 1
2	ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ДОГРАМА	бр. 2
2	ДЕМОНТАЖ ПРЕДПАЗНИ РЕШЕТКИ	бр. 2
3	ДЕМОНТАЖ СТЕНИ И ТАВАНИ ОТ ЕТЕРНИТОВИ ПЛОСКОСТИ	м2 27,56
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПРОЗОРЦИ	м2 5,4
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ДЪСКИ ОТ ПЛАСТИФ. ЛАМАРИНА	м 3,6
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПР. ДЪСКИ ОТ PVC - ВЪТРЕ	м 3,6
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМАРНИЦИ	м2 2,16
8	МОНТАЖ ЖЕЛЕЗНИ РЕШЕТКИ ЗА ПРОЗОРЦИ	кг 80
9	РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НА КОМИНИ ВКЛ.СВАЛЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ <<01-02-093>>	м3 0,84
10	ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	м2 47,2
11	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТ. БЛОКЧЕТА С ДЕБ. 100 ММ НА ТЪНКА ФУГА, ЗА РЕМОНТИ	м2 1,2
12	ОКАЧЕН ТАВАН	м2 27,56
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ВРАТИ "Hormann"	бр. 1
14	ОБРЪЩАНЕ ОКОЛО ОТВОРИ С АЛ. ЪГЪЛ	м 14,6
15	ГРУНДИРАНЕ С ДЪЛБОКО ПРОНИКВАЩ ГРУНД	м2 77,28
16	ВЕНИЛИНОВА АНТИБАКТЕРИАЛНА ОБЛИЦОВКА ЦОКЛИ	м2 30
17	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2 47,28
18	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ НА РАМКИ ОКОЛО ОТВОРИ	м 1
19	НАТОВАРВАНЕ И ИЗНАСЯНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ	м3 2,49
20	НАТОВАРВАНЕ Е БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ НА КАМИОН	м3 2,49
21	ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ НА 10 КМ С КАМИОН	тона 3,74
	АС	
Болнична стая 8 / Ел.		
1	ДЕМОНТАЖ ЛУМ. ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр. 2
2	ДЕМОНТАЖ КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ	бр. 4
3	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДНИК СВТ	м 25
4	ДОСТАВКА ПРОВОДНИК ПВВМ 2*1.5ММ2	м 25
5	ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИЦИ	м 25
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ PVC	бр. 2
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧОВЕ/КОНТАКТИ ТИП ЛИХТ БУТОНИ ОБИКН	бр. 2
8	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ В РК ДО 16 ММ2	бр. 12
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 4*18W	бр. 2
	Ел.	
	Болнична стая 8	
Болнична стая 9 / АС		
1	ДЕМОНТАЖ И ИЗНАСЯНЕ НА ОТОПЛ. РАДИАТОРИ	бр. 2
2	ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ДОГРАМА	бр. 3
2	ДЕМОНТАЖ ПРЕДПАЗНИ РЕШЕТКИ	бр. 2
3	ДЕМОНТАЖ СТЕНИ И ТАВАНИ ОТ ЕТЕРНИТОВИ ПЛОСКОСТИ	м2 27,56
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПРОЗОРЦИ	м2 5,4
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ДЪСКИ ОТ ПЛАСТИФ. ЛАМАРИНА	м 3,6
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПР. ДЪСКИ ОТ PVC - ВЪТРЕ	м 3,6
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМАРНИЦИ	м2 2,16
8	МОНТАЖ ЖЕЛЕЗНИ РЕШЕТКИ ЗА ПРОЗОРЦИ	кг 80
9	РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НА КОМИНИ ВКЛ.СВАЛЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ <<01-02-093>>	м3 0,84
10	ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	м2 47,2
11	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТ. БЛОКЧЕТА С ДЕБ. 100 ММ НА ТЪНКА ФУГА, ЗА РЕМОНТИ	м2 1,2
12	ОКАЧЕН ТАВАН	м2 27,56
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ВРАТИ "Hormann"	бр. 1
14	ОБРЪЩАНЕ ОКОЛО ОТВОРИ С АЛ. ЪГЪЛ	м 14,6

15	ГРУНДИРАНЕ С ДЪЛБОКО ПРОНИКВАЩ ГРУНД	м2	77,28
16	ВЕНИЛИНОВА АНТИБАКТЕРИАЛНА ОБЛИЦОВКА ЦОКЛИ	м2	30
17	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	47,28
18	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ НА РАМКИ ОКОЛО ОТВОРИ	м	8,8
19	НАТОВАРВАНЕ И ИЗНАСЯНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ	м3	2,99
20	НАТОВАРВАНЕ Е БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ НА КАМИОН	м3	2,99
21	ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ НА 10 КМ С КАМИОН	тона	4,49
	АС		
	Болнична стая 9 / Ел.		
1	ДЕМОНТАЖ ЛУМ. ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	2
2	ДЕМОНТАЖ КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ	бр.	4
3	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДНИК СВТ	м	25
4	ДОСТАВКА ПРОВОДНИК ПВВМ 2*1.5ММ2	м	25
5	ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИЦИ	м	25
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ PVC	бр.	2
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧОВЕ/КОНТАКТИ ТИП ЛИХТ БУТОНИ ОБИКН	бр.	2
8	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ В РК ДО 16 ММ2	бр.	12
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 4*18W	бр.	2
	Ел.		
	Болнична стая 9		
	Коридор / АС		
1	ДЕМОНТАЖ И ИЗНАСЯНЕ НА ОТОПЛ. РАДИАТОРИ	бр.	2
2	ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ДОГРАМА	бр.	3
2	ДЕМОНТАЖ ПРЕДПАЗНИ РЕШЕТКИ	бр.	3
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПРОЗОРЦИ	м2	8,1
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ДЪСКИ ОТ ПЛАСТИФ. ЛАМАРИНА	м	5,7
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПР. ДЪСКИ ОТ PVC - ВЪТРЕ	м	5,7
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМАРНИЦИ	м2	2,7
7	МОНТАЖ ЖЕЛЕЗНИ РЕШЕТКИ ЗА ПРОЗОРЦИ	кг	120
8	ГРУНДИРАНЕ С ДЪЛБОКО ПРОНИКВАЩ ГРУНД	м2	170,79
9	ВЕНИЛИНОВА АНТИБАКТЕРИАЛНА ОБЛИЦОВКА ЦОКЛИ	м2	93,9
10	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	76,89
11	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ НА РАМКИ ОКОЛО ОТВОРИ	м	5,3
12	НАТОВАРВАНЕ И ИЗНАСЯНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ	м3	0,5
13	НАТОВАРВАНЕ Е БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ НА КАМИОН	м3	0,5
14	ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ НА 10 КМ С КАМИОН	тона	0,75
	АС		
	Коридор / Ел.		
1	ДЕМОНТАЖ ЛУМ. ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	12
2	ДЕМОНТАЖ КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ	бр.	6
3	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДНИК СВТ	м	50
4	ДОСТАВКА ПРОВОДНИК ПВВМ 2*1.5ММ2	м	50
5	ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИЦИ	м	50
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ PVC	бр.	6
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧОВЕ/КОНТАКТИ ТИП ЛИХТ БУТОНИ ОБИКН	бр.	6
8	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ В РК ДО 16 ММ2	бр.	48
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 4*18W	бр.	1
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2*18W	бр.	12
	Ел.		
	Коридор		
	Тоалетни и бани / АС		
1	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА НА ФАЯНСОВИ И ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ - РЦ	м2	39,79
2	ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ДОГРАМА	бр.	6
3	ДЕМОНТАЖ ПРЕДПАЗНИ РЕШЕТКИ	бр.	3
4	ДЕМОНТАЖ СТЕНИ И ТАВАНИ ОТ ЕТЕРНИТОВИ ПЛОСКОСТИ	м2	28,59

5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПРОЗОРЦИ	м2	2
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ДЪСКИ ОТ ПЛАСТИФ. ЛАМАРИНА	м	2,23
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПР. ДЪСКИ ОТ PVC - ВЪТРЕ	м	2,23
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМАРНИЦИ	м2	0,52
9	МОНТАЖ ЖЕЛЕЗНИ РЕШЕТКИ ЗА ПРОЗОРЦИ	кг	40
10	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТ. БЛОКЧЕТА С ДЕБ. 100 ММ НА ТЪНКА ФУГА, ЗА РЕМОНТИ	м2	7,37
11	НАПРАВА НА ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ	м2	11,82
12	ЗАГОТОВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	кг	65
13	ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	2,86
14	ОКАЧЕН ТАВАН	м2	13,4
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ВРАТИ "Hormann"	бр.	2
16	ОБРЪЩАНЕ ОКОЛО ОТВОРИ С АЛ. ЪГЪЛ	м	4,78
17	ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ ПО СТЕНИ	м2	35,28
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ЗА ЪГЛИ ФАЯНС	м	6,75
19	ГРУНДИРАНЕ С ДЪЛБОКО ПРОНИКВАЩ ГРУНД - РЦ	м2	15,17
21	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	12,69
22	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ НА РАМКИ ОКОЛО ОТВОРИ	м	4,78
23	НАСТИЛКА С ГРАНИТОГРЕС	м2	11,82
25	НАТОВАРВАНЕ И ИЗНАСЯНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ	м3	3
26	НАТОВАРВАНЕ Е БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ НА КАМИОН	м3	3
27	ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ НА 10 КМ С КАМИОН	тона	4,5
29	ДЕМОНТАЖ И ИЗНАСЯНЕ НА ОТОПЛ. РАДИАТОРИ	бр.	1
30	НАПРАВА НА АНШЛУС С РЕЗБА 1/2"	бр.	2
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО 1 1/4" - ОТОПЛ.	бр.	2
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАДИАТОР АЛУМИНИЕВ	бр.	1
33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАДИАТОПЕН ВЕНТИЛ	бр.	2
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КИТ ЗА АЛ. РАДИАТОР / ТАПИ, ЩЕПСЕЛИ, КОНЗОЛИ - КОМПЛЕКТ	бр.	1
	АС		
	Тоалетни и бани / В и К		
1	ДЕМОНТИРАНЕ БАТЕРИЯ ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА	бр.	2
2	ДЕМОНТИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ УМИВАЛНИЦИ	бр.	2
3	ДЕМОНТАЖ НА ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД	м	4,5
4	РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА - АРМИРАНА - РЪЧНО	м2	4,38
5	ИЗКОП РЪЧЕН	м3	4,34
6	МОНТИРАНЕ PVC ТРЪБИ СЪС ЗАЛЕПЕНА ВРЪЗКА ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф 50ММ	м	1,75
7	МОНТИРАНЕ PVC ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф110ММ	м	2
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕВИЗИОННИ ОТВОРИ Ф 110	бр.	2
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПВЦ ПРЕХОД Ф 160 /Ф 110	бр.	2
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПВЦ ДЪГА Ф 160	бр.	2
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ТРЪБА Ф 160	м	2
12	ОБРАТЕН НАСИП С УПЛЪТНЯВАНЕ	м3	4,2
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРАВ ПОДОВ СИФОН - ИНОКС ф50	бр.	1,5
14	Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 25 мм студ. вода	м	6,85
15	Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 25 мм топла вода	м	4,8
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВУГНЕЗДОВА МИВКА ОТ НЕР. СТОМАНА СЪС СИФОН	бр.	1
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОРЦЕЛ.ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ СЪС МЕТ.СИФОН	бр.	2
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БАТЕРИЯ ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА - СТОЯЩА	бр.	2
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОЯЩА БАТЕРИЯ ЗА УМИВАЛНИК "ТЕМРОСОFT 2"	бр.	1
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МОНОБЛОК	бр.	1
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТРУКТУРА С КОНЗОЛНА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ И КАПАК	бр.	1

22	БОЙЛЕРИ ЕЛ. 80 Л. ЗА ТОПЛА ВОДА БИТОВИ НУЖДИ	бр.	1
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СМЕСИТЕЛ ЗА БАНЯ С ПОДВ. ДУШ	бр.	1
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДИСПЕНСЕР С ФОТОКЛЕТКА ЗА ТЕЧЕН САПУН	бр.	1
	В и К		
	Тоалетни и бани / Ел.		
1	ДЕМОНТАЖ ЛУМ. ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	1
2	ДЕМОНТАЖ КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ	бр.	2
3	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДНИК СВТ	м	9
4	ДОСТАВКА ПРОВОДНИК ПВВМ 2*1.5ММ2	м	7,25
5	ДОСТАВКА ПРОВОДНИК СВТ 3*4ММ2	м	5
6	ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИЦИ	м	12,25
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ PVC	бр.	1
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧОВЕ/КОНТАКТИ ТИП ЛИХТ БУТОНИ ОБИКН	бр.	2
12	ПОДВЪРЗВАНЕ ВЕНТИЛАТОР	бр.	1
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 4*18W	бр.	4
	Ел.		
	Тоалетни и бани		